

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ จากถนนลาดยางบ้านบากไปบ้านจิวถึงหนองจันทะโบน

๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ จากถนนลาดยางบ้านบากไปบ้านจิวถึงหนองจันทะโบน
ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนตามที่ อบต.ตองปิด กำหนด (กองช่าง)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ...๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยอด ศรีชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายพฤทธิ ภูทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นางสาวธิดารัตน์ พิมเสนา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ



(นายธวัชชัย ศรีวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากถนนลาดยางสายบ้านบากไปบ้านจิวถึงหนองจันทะโบน
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 484.00 ตร.ม
 รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาที่ อนุมัติ.ตง.ตง.ปิดกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2569 ประมาณราคาโดย นางสาวธิดารัตน์ พิมเสนา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×FN	ราคารวม
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	484.00	1.73	837.32	1.3642	2.36	1,142.27
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.20	426.32	10,316.94	1.3642	581.59	14,074.37
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	484.00	368.42	178,315.28	1.3642	502.60	243,257.70
4	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	ม.	8.00	176.12	1,408.96	1.3642	240.26	1,922.10
5	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	40.00	84.80	3,392.00	1.3642	115.68	4,627.37
					194,270.50			
							รวม	265,023.81
ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	265,000.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 194,270.50
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
- สูตรค่า K = $0.30 + 0.10t/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$


- ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ ถอดแบบ และคำนวณราคาค่างานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดและราคานี้แล้ว จึงเห็นชอบให้อัตราเป็นราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าว พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายยอด ศรีชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายพทธี ภูทิพย์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
 (นางสาวธิดารัตน์ พิมเสนา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางสาวสิริกัญจน สิริชาติสิทธิโชค)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายบรรจง ยิ่งใจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายวัชรชัย ศรีชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด