

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางบัวระมย์ – สวนกล้วย ม.๑๔ ไปเส้นหลังศพต.อบต.ตองปิด

๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางบัวระมย์ – สวนกล้วย ม.๑๔ ไปเส้นหลังศพต.อบต.ตองปิด ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนตามที่ อบต.ตองปิดกำหนด (กองช่าง)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ...๒๖๗,๑๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยอด ศรีชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายพฤทธิ ภูทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นางสาวธิดารัตน์ พิมเสนา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ



(นายธวัชชัย ศรีวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางบัวระมย์-สวนกล้วย ม.14 ไปเส้นหลัง ศพด.อบต.ตองปิด
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 488.00 ตร.ม.
 รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาที่ อบต.ตองปิดกำหนด


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2569 ประมาณราคาโดย นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์เสนา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคารวม |
|-------|--|-------|--------|--------------|------------|--------|--|------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 488.00 | 1.73 | 844.24 | 1.3642 | 2.36 | 1,151.71 |
| 2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 24.40 | 426.32 | 10,402.21 | 1.3642 | 581.59 | 14,190.69 |
| 3 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 488.00 | 368.42 | 179,788.96 | 1.3642 | 502.60 | 245,268.10 |
| 4 | รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) | ม. | 8.00 | 176.12 | 1,408.96 | 1.3642 | 240.26 | 1,922.10 |
| 5 | รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) | ม. | 40.00 | 84.80 | 3,392.00 | 1.3642 | 115.68 | 4,627.37 |
| | | | | | 195,836.37 | | รวม | 267,159.97 |
| | | | | | | | ตัวอักษร (-สองเส้นทหมีนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด | 267,100.00 |


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 195,836.37
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
 สูตรค่า K = $0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$


- ราคาของทางราชการดังกล่าวไม่ว่าผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ ถอดแบบ และคำนวณราคาค่างานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้
 - คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดและราคาแล้ว จึงเห็นชอบให้ยึดถือเป็นราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าว พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายยอด ศรีชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายพฤทธิ์ ภูทิพย์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
 (นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์เสนา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางสาวสิริกัญจน์ สิริชาติสิทธิโชค)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายบรรจง ชัยใจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายธวัชชัย ศรีวิชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด