

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในและรอบหมู่บ้าน ม.๙

๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในและรอบหมู่บ้าน ม.๙ วางระบายน้ำขนาด ๐.๔๐X๐.๖๐ ยาว ๙๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนตามที่ อบต.ตองปิดกำหนด (กองช่าง)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ..... เป็นเงิน ...๒๙๗,๐๐๐.๐๐ .... บาท  
(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยอด ศรีชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายพฤษธี ภูทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นางสาวธิดารัตน์ พิมเสนา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ











(นายรัชชัย ศรีชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในและรอบหมู่บ้าน ม.9  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูวงศ์ หมู่ 9  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด  
 แบบเลขที่  
 รางระบายน้ำขนาด 0.40 x 0.60 เมตร ยาว 98 เมตร  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	217,884.57	
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	297,238.13	
3	ค่าFactor Fงานอาคาร		
4	ค่าFactor Fงานสะพาน		
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
	รวมค่าก่อสร้าง	297,238.13	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	297,000.00	บาท
(สองแสนเก้าหมื่นบาท)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ) 	กรรมการ	
(นายยอด ศรีชัย) ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายพฤทธิ์ ภูทิพย์) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ		
(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ	(ลงชื่อ) 	เห็นชอบ	
(นางสาววิจิตรรัตน์ พิมเสนา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	(นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
(ลงชื่อ)  เห็นชอบ	(ลงชื่อ) 	อนุมัติ	
(นางพัชรีพร บุญมา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด	(นายธวัชชัย ศรีวิชัย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
(นายยอด ศรีชัย) ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายพฤทธิ์ ภูทิพย์) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ		
(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ	(ลงชื่อ) 	เห็นชอบ	
(นางพัชรีพร บุญมา)	(นายพฤทธิ์ ภูทิพย์)		

รายการประมาณการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในและรอบหมู่บ้าน ม.9  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูวงศ์ หมู่ 9 ปริมาณบ่อพักกว้าง 0.89 เมตร ยาว 1.24 เมตร  
 หมายเลขที่ 10.00 บ่อ รางระบายน้ำขนาด 0.40 x 0.60 เมตร ยาว 98.00 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

ประมาณการโดย กองช่าง เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน+เครื่องจักร		ราคารวม SUB - TOTAL	หมายเหตุ REMARKS
				@	BAHT	@	BAHT		
1	หมวดงาน (รางระบายน้ำ คสล.)								
	งานดินขุด+กลบคืน	61.74	ลบ.ม.	-	-	125	7,717.50	7,717.50	
	ทรายปรับระดับ	3.43	ลบ.ม.	590.00	2,023.70	121	415.03	2,438.73	
	คอนกรีตหยาบ ST 180 (รองพื้นท่อ)	3.43	ลบ.ม.	2,300.00	7,889.00	329	1,128.47	9,017.47	
	คอนกรีต ST 240	16.66	ลบ.ม.	2,400.00	39,984.00	467	7,780.22	47,764.22	
	ไม้แบบ	35.00	ลบ.ฟ	400.00	14,000.00	121.00	4,235.00	18,235.00	
	เครายึดแบบ	10.00	ลบ.ฟ	10.00	100.00	400.00	4,000.00	4,100.00	
	เหล็กเสริม Ø 6.00 มม.	83.30	เส้น	59.21	4,932.19	18.00	1,499.40	6,431.59	
	เหล็กเสริม Ø 9.00 มม.	98.00	เส้น	190.00	18,620.00	22.00	2,156.00	20,776.00	
	ตะปู	68.49	กก.	47.00	3,219.03	-	-	3,219.03	
	ลวดผูกเหล็ก	35.05	กก.	25.00	876.25	-	-	876.25	
	งานตัดผิวคอนกรีต	5.00	ตร.ม.	-	-	75.7	378.35	378.35	
2	งานสำรวจ คสล.								
	คอนกรีต ST 240	8.82	ลบ.ม.	2,400.00	21,168.00	467	4,118.94	25,286.94	
	เหล็กเสริม Ø 9.00 มม.	95.00	เส้น	190.00	18,050.00	17.00	1,615.00	19,665.00	
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 2"	18.00	ทอน	249.54	4,491.72	17.00	306.00	4,797.72	

