

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๒ จากหน้าบ้านนายสัญญา เจตินัย
ถึงสามแยกหน้าบ้านนายสี อุทคำกอง

๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๒ จากหน้าบ้านนายสัญญา เจตินัย ถึงสามแยกหน้าบ้านนายสี อุทคำกอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ...๔๙๘,๕๗๘.๓๕ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยอด ศรีชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายพฤทธิ ภูทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นางสาวธิดารัตน์ พิมเสนา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ



(นายวัชชัย ศรีวัชชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางน้อย หมู่ที่ 2 จากหน้าบ้านนายสัญชัย เจริญชัย ถึง สามแยกหน้าบ้านนายสี อุทาคอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาที่ได้รับอนุมัติ)

จุดดำเนินการ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการวันที่ 21 ตุลาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	760.00	1.87	1,421.20	1.3624	2.55	1,936.24
1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	760.00	461.95	351,082.00	1.3624	629.36	478,314.12
2	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	ม.	12.00	150.02	1,800.24	1.3624	204.39	2,452.65
3	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	136.00	85.68	11,652.48	1.3624	116.73	15,875.34
					364,534.72		รวม	498,578.35
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์-)							เป็นเงิน	498,578.35

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

364,534.72

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

สูตรค่า K

=

$0.30 + 0.10I_t/I_o + 0.35C_t/Co + 0.10M_t/Mo + 0.15S_t/So$

- ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันให้ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ ถอดแบบ และคำนวณราคาค่างานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดและราคานี้แล้ว จึงเห็นชอบให้ยึดถือเป็นราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าว พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายยอด ศรีชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพฤทธิ์ ภูทิพย์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพัชรพร บุญมา)

ปลัดเทศบาลตำบลตองปิด

กรรมการ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิตารัตน์ พิมพ์นา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายรัชชัย ศรีชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

กรรมการ

อนุมัติ