บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ปร.4

รายการประมาณราคา ค่าต้นทุนงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวนกล้วยถึงเขตตำบลจาน

สถานที่ดำเนินการ *บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ*

รายละเอียดโครงการ *ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.*

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 **ตามแบบ** อบต.ตองปิดกำหนด **แบบเลขที่**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	500.0	ตร.ม.	-	-	1.62	810.00	810.00	
2	งานทรายรองพื้น	25.00	ลบ.ม	408.30	10,207.50	99.00	2,475.00	12,682.50	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต ค.2	75.00	ลบ.ม	1,878.60	140,895.00	306.00	22,950.00	163,845.00	
4	wire mesh Ø3 มม. @ 0.20 X 0.20 ม.#	500.0	ตร.ม.	23.00	11,500.00	5.00	2,500.00	14,000.00	
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 12 มม.	0.053	ตัน	17,088.65	905.70	3,401.00	180.25	1,085.95	
6	ไม้แบบ คิด 30%	13.20	ลบ.ฟ.	445.00	5,874.00	-	-	5,874.00	
7	ค่าแรงไม้แบบ	46.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,118.00	6,118.00	
8	ยางมะตอย	42.00	ลิตร	22.00	924.00	14.50	609.00	1,533.00	
9	โฟม ขนาด 60x120 ซม.	2.00	แผ่น	35.00	70.00	30.00	60.00	130.00	
10	ท่อพีวีซี 4 หุน ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	53.00	53.00	10.50	10.50	63.50	
11	ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0-40 ซม.	8.00	ลบ.ม.	126.10	1,008.80	99.00	792.00	1,800.80	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	รวมอยู่ในค่าอำนวยการ					
รวมค่างานต้นทุน					**171,438.00**		**36,504.75**	**207,942.75**	

หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ประมาณการที่ปั๊มน้ำมันในตัวเมืองราคาลิตรละ 21.00-21.99 บาท
- ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาของพานิชย์ จ.ศรีสะเกษ ได้จากการสืบราคา ตามท้องตลาดใน อ.เมืองศรีสะเกษ
- ราคาเครื่องจักรใช้ตามตารางค่าดำเนินการเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558)

ประมาณราคา.....

(นายประกายเพชร อินทร์จันทร์)

นายช่างโยธา อบต.ตองปิด