

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากหน้าบ้านนายมนัส นามวงศ์ ถึงหน้าบ้านนายเลื่อน รัชชัย
ปริมาณ ขนาดงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา อบรม.ตอ.ง.บ.ค.ก.ก.)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๖๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน : (โดยสังเขป):โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากหน้าบ้านนายมนัส นามวงศ์ ถึงหน้าบ้านนายเลื่อน รัชชัย
ปริมาณงาน ขนาดงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา อบรม.ตอ.ง.บ.ค.ก.ก.)

๕.ราคากลางคำนวณ : วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗๐,๙๐๖.๒๒ บาท

(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยหกบาทยี่สิบสองสตางค์)

๖.บัญชีประมาณราคากลาง :

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๗.๑ นางภัทรานี ศรีภาค	ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิรพงษ์ บุญลอย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายเศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ / เลขานุการ

.....
(นายสามารถ พันทะศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้านนายมนัส นามวงศ์ ถึงหน้าบ้านนายเลื่อน ธงชัย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. ทน 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจิว หมู่ที่ 3 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วยx F _n	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดคอกขนาดเบา	ตร.ม.	560.00	1.77	991.20	1.3642	2.41	1,352.20
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.12 ม.	ตร.ม.	560.00	341.44	191,206.40	1.3642	465.79	260,843.77
4	รอยต่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	118.99	951.92	1.3642	162.33	1,298.61
5	รอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.00	104.48	5,432.96	1.3642	142.53	7,411.64
6	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ (1 ป้าย รวมอยู่ Factor F)	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					198,582.48		รวม	270,906.22
ตัวอักษร (-สองแฉกเจ็ดหมื่นเก้าร้อยหกบาทยี่สิบสองสตางค์-)								270,906.22

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 198,582.48

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 146/2567

ประธานกรรมการ

(นางภัทรานี ศรีภาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง


กรรมการ

(นายจิรพงษ์ บุญดลวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ

(นายเศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม)

นายช่างโยธา