

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ปร.4

รายการประมาณราคา
 โครงการ
 สถานที่ดำเนินการ
 รายละเอียดโครงการ
 ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อรางระบายน้ำ	8.0	จุด	-	-	50.00	400.00	400.00	
2	เหล็กแบน 5x600x0.6 ซม.	15.00	ท่อน	438.00	6,570.00	-	-	6,570.00	
3	งานเชื่อมประกอบเหล็กตระแกรง	100.00	เมตร	-	-	30.00	3,000.00	3,000.00	
4	งานทาสีกันสนิม	10.00	ตร.ม.	45.00	450.00	30.00	300.00	750.00	
5	งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ย	5.00	ลบ.ม.	40.00	200.00	10.00	50.00	250.00	
6	ทรายรองพื้น หนา 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	404.15	404.15	99.00	99.00	503.15	
7	งานคอนกรีต 1:3:5 (gehหนา 10 ซม.)	20.00	ตร.ม.	164.84	3,296.80	30.00	600.00	3,896.80	
รวมค่างานต้นทุน								15,369.95	

หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ประมาณการที่ป็นน้ำมันในตัวเมืองราคาลิตรละ 25.00-25.99 บาท
- ราควัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาของพานิชย์ จ.ศรีสะเกษ ได้จากการสืบราคาตามท้องตลาดใน อ.เมืองศรีสะเกษ
- ราคาค่าเครื่องจักรใช้ตามตารางค่าดำเนินการเสื่อมราคา (ราคาค่าเครื่องจักร 2558)

ประมาณราคา.....
 (นายประกายเพชร อินทร์จันทร์)
 นายช่างโยธา อบต.ตองปิด