

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านยางน้อยถึงหนองแคน  
ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา อบต.ตองปิดกำหนด)
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน : (โดยสังเขป): โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านยางน้อยถึงหนองแคน  
ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา อบต.ตองปิดกำหนด)
- ๕.ราคากลางคำนวณ : วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙๑,๓๘๒.๓๕ บาท  
(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง :
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
- |                              |                               |                     |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นางภัทรานี ศรีภาค        | ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง            | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายธีรพงษ์ บุญฉวย        | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน   | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายเศรษฐวิวัฒน์ สุทธิกรม | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ / เลขานุการ |

.....  
(นายสามารถ นนทะศรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านยางน้อยถึงหนองแคน  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 113.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านยางน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำแกดียง จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	497.20	1.77	880.04	1.3642	2.41	1,200.55
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.60	558.08	12,612.61	1.3642	761.33	17,206.12
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	452.00	419.98	189,830.96	1.3642	572.94	258,967.40
4	รอยต่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	132.93	2,126.88	1.3642	181.34	2,901.49
5	รอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	116.48	5,591.04	1.3642	158.90	7,627.30
6	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	7.08	360.25	2,550.57	1.3642	491.45	3,479.49
7	ป้ายโครงการ ( 1 ป้าย รวมอยู่ Factoc F )	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					213,592.10		รวม	291,382.35
ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์-)								291,382.35

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 213,592.10  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 168/2567

  
 ประธานกรรมการ  
 ( นางภัทรานี ศรีภาค )  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 กรรมการ  
 ( นายธีรพงษ์ บุญอวย )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 กรรมการ  
 ( นายเศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม )  
 นายช่างโยธา