

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน


ปร.4

รายการประมาณราคา คำค้นหน่วยงานนครนครปฐมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกะวัน - เขตบ้านอาลัย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกระวัน หมู่ที่ 8 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกวียน จังหวัดศรีสะเกษ
 รายละเอียดโครงการ ขนาด กว้าง 5.0 เมตร ยาว 38.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลู่วาง 2 ตร.ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม.
 ประมาณการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตามแบบ อบต.ตองปิดกำหนด แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	192.0	ตร.ม.	-	-	1.67	320.64	320.64	
2	งานทรายรองพื้น	9.60	ลบ.ม	422.12	4,052.35	99.00	950.40	5,002.75	
3	งานฉาบฉวยคอนกรีต ค.2	28.80	ลบ.ม	1,899.41	54,703.01	306.00	8,812.80	63,515.81	
4	wire mesh Ø3 มม. @ 0.20 X 0.20 ม.#	192.00	ตร.ม.	20.00	3,840.00	5.00	960.00	4,800.00	
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 12 มม.	0.024	ตัน	18,264.42	438.35	3,401.00	81.62	519.97	
6	ไม้แบบ คัด 30%	4.61	ลบ.ฟ.	445.00	2,051.45	-	-	2,051.45	
7	ค่าแรงไม้แบบ	16.40	ตร.ม.	-	-	133.00	2,181.20	2,181.20	
8	ยางมะตอย	7.00	ลิตร	22.00	154.00	8.00	56.00	210.00	
11	ลูกรั้งไหลทาง ช่างละ 0-20 ซม.	4.00	ลบ.ม.	102.65	410.60	99.00	396.00	806.60	
รวมค่างานต้นทุน								79,408.42	

หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ประมาณการที่ใช้น้ำมันในตัวเมืองราคาลิตรละ 25.00-25.99 บาท
- ราคาวัวสดที่ไม่ปรากฏในราคาของพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ ได้จากการสืบราคาตามท้องตลาดใน อ.เมืองศรีสะเกษ
- ราคาค่าเครื่องจักรใช้ตามตารางค่าดำเนินการเชื่อมราคา (ราคาค่าเครื่องจักร 2558)



ประมาณราคา.....
 (นายประกายเพชร อินทร์จันทร์)
 นายช่างโยธา อบต.ตองปิด