

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ป/ร.4

รายการประมาณราคา

โครงการ ค่าต้นทุนงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางน้อยถึงบ้านจัว

รายละเอียดโครงการ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลตองปิด อำเภอป่าเลียง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการเมื่อวันที่ ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 506.00 ตร.ม.

6 มิถุนายน 2559 ตามแบบ อบต.ตองปิดกำหนด แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	506.0	ตร.ม.	-	-	1.67	845.02	845.02	
2	งานทรายรองพื้น	25.30	ลบ.ม	418.13	10,578.69	99.00	2,504.70	13,083.39	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต ค.2	75.90	ลบ.ม	1,891.71	143,580.79	306.00	23,225.40	166,806.19	
4	wire mesh Ø3 มม. @ 0.20 X 0.20 ม.#	506.00	ตร.ม.	20.00	10,120.00	5.00	2,530.00	12,650.00	
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 12 มม.	0.053	ตัน	18,261.57	967.86	3,401.00	180.25	1,148.11	
6	ไม้แบบ คัด 30%	13.21	ลบ.ฟ.	445.00	5,878.45	-	-	5,878.45	
7	ค่าแรงไม้แบบ	47.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,251.00	6,251.00	
7	ท่อพีวีซี 4 นิ้ว ชั้น13.5	1.00	ท่อน	50.00	50.00	20.00	20.00	70.00	
8	โคม ขนาด 60x120 ซม.	2.00	แผ่น	35.00	70.00	10.00	20.00	90.00	
11	ลูกกรงเหล็กทาง ข้างละ 0-20 ซม.	42.00	ลิตร	22.00	924.00	8.00	336.00	1,260.00	
4	ป้ายโครงการ	8.00	ลบ.ม.	105.67	845.36	99.00	792.00	1,637.36	
รวมค่างานต้นทุน				รวมอยู่ในค่าอำนาจการ				209,719.52	

หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ประมาณการที่ป้อนนั้นเป็นตัวเลขราคาตลาด
- ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาของพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ ได้จากการสืบราคาตามท้องตลาดใน อ.เมืองศรีสะเกษ
- ราคาเครื่องจักรใช้ตามตารางค่าดำเนินการเลือกราคา (ราคาเครื่องจักร 2558)

ประมาณราคา.....
(นายประกายเพชร อินทร์จันทร์)
นายช่างโยธา อบต.ตองปิด