


บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลือบปรับแต่งพื้นทางเดิม	182.0	ตร.ม.	-	-	1.67	303.94	303.94	
2	งานทรายรองพื้น	9.10	ลบ.ม	418.13	3,804.98	99.00	900.90	4,705.88	
3	งานฉาบฉวยกรวดคอนกรีต ค.2	27.30	ลบ.ม	1,891.71	51,643.68	306.00	8,353.80	59,997.48	
4	wire mesh Ø3 มม. @ 0.20 X 0.20 ม.#	182.00	ตร.ม.	20.00	3,640.00	5.00	910.00	4,550.00	
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 12 มม.	0.036	ตัน	18,261.57	657.42	3,401.00	122.44	779.86	
6	ไม้แบบ คัด 30%	6.18	ลบ.ฟ.	445.00	2,750.10	-	-	2,750.10	
7	ค่าแรงโยนแบบ	22.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,926.00	2,926.00	
8	ยางมะตอย	15.00	ลิตร	22.00	330.00	8.00	120.00	450.00	
11	ลูกรั้งไม้ท่าง ชั่งละ 0-20 ซม.	5.00	ลบ.ม.	105.67	528.35	99.00	495.00	1,023.35	
รวมค่าจ้างต้นทุน								77,486.61	

หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ประมาณการที่ใช้น้ำมันในตัวเมืองราคาดีดละ 25.00-25.99 บาท
- ราควัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาของพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ ได้จากการสืบราคา ตามท้องตลาดใน อ.เมืองศรีสะเกษ
- ราคเครื่องจักรใช้ตามตารางค่าดำเนินการเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558)


 ประมาณราคา.....
 (นายประกายเพชร อินทร์จันทร์)
 นายช่างโยธา อบต.ตองปิด