

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา คำค้นหางานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจิว-บ้านบอน
 สถานที่ดำเนินการ บ้านจิว หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปิด อำเภอแม่ทะ จังหวัดศรีสะเกษ
 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ท玛 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง 4 ตรม.หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 284.00 ตร.ม.
 ประมาณการเมื่อวันที่ มกราคม 2559 ตามแบบ อบต.ตองปิดกำหนด แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่เดิม	284.0	ตร.ม.	-	-	1.62	460.08	460.08	
2	งานทรายรองพื้น	14.20	ลบ.ม	416.10	5,908.62	99.00	1,405.80	7,314.42	
3	งานฉาบผิวจราจรคอนกรีต ค.2	42.60	ลบ.ม	1,893.50	80,663.10	306.00	13,035.60	93,698.70	
4	wire mesh Ø3 มม. @ 0.20 X 0.20 ม.#	284.00	ตร.ม.	25.00	7,100.00	5.00	1,420.00	8,520.00	
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 12 มม.	0.053	ตัน	17,884.60	947.88	3,401.00	180.25	1,128.13	
6	ไม้แบบ คัด 30%	8.99	ลบ.ฟ.	450.00	4,045.50	-	-	4,045.50	
7	ค่าแรงไม่แบบ	32.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,256.00	4,256.00	
8	ยางมะตอย	23.00	ลิตร	22.00	506.00	14.47	332.81	838.81	
9	ท่อพีวีซี 4 ทุน ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	53.00	53.00	10.50	10.50	63.50	
10	ลูกรังไหล่ทาง ชั่งละ 0-20 ซม.	10.00	ลบ.ม.	92.10	921.00	99.00	990.00	1,911.00	
11	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
รวมค่างานต้นทุน					100,145.10		22,091.04	122,236.14	

หมายเหตุ
 - ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ประมาณการที่ป็นน้ำมันในตัวเมื่อราคาเฉลี่ย 21.00-21.99 บาท
 - ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาของพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ ได้จากการสืบราคา
 ตามท้องตลาดใน อ.เมืองศรีสะเกษ
 - ราคาเครื่องจักรใช้ตามตารางค่าดำเนินการเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558)
 นายช่างโยธา อบต.ตองปิด
 (นายประกายเพชร อินทร์จันทร์)
 ประมาณราคา.....
 ปร.4