

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน


ป.ร.4

รายการประมาณราคา ค่าต้นทุนงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหนองตองปืด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านตองปืด หมู่ที่ 1 ตำบลตองปืด อำเภอป่าก่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 รายละเอียดโครงการ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง 4 ตม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 188.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	188.0	ตร.ม.	-	-	1.65	310.20	310.20	
2	งานทรายรองพื้น	9.40	ลบ.ม	381.20	3,583.28	99.00	930.60	4,513.88	
3	งานฉาบฉวยรองพื้น	28.20	ลบ.ม	1,860.20	52,457.64	306.00	8,629.20	61,086.84	
4	wire mesh Ø3 มม. @ 0.20 X 0.20 ม.#	188.00	ตร.ม.	23.00	4,324.00	5.00	940.00	5,264.00	
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 12 มม.	0.036	ตัน	18,256.67	657.24	3,401.00	122.44	779.68	
6	ไม้แบบ คัด 30%	5.90	ลบ.ฟ.	445.00	2,625.50	-	-	2,625.50	
7	ค่าแรงไม้แบบ	21.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,793.00	2,793.00	
8	ยางมะตอย	15.50	ลิตร	22.00	341.00	14.47	224.29	565.29	
11	อุปกรณ์เหล่าง ข้างละ 0-20 ซม.	5.00	ลบ.ม.	108.80	544.00	99.00	495.00	1,039.00	
รวมค่างานต้นทุน					64,532.66		14,444.73	78,977.39	

หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ประมาณการที่ขี้น้ำมันในตัวเมืองราดิลิตรละ 24.00-24.99 บาท
- ราควัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาของพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ ได้จากการสืบราคาตามท้องตลาดใน อ.เมืองศรีสะเกษ
- ราคเครื่องจักรใช้ตามตารางค่าดำเนินการเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558)

ประมาณราคา.....

 (นายประกายเพชร อินทร์จันทร์)
 นายช่างโยธา อบต.ตองปืด