

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ที่ 11 หน้าวัดบ้านบอนถึงหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ประวาฬ
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 72.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบอน หมู่ที่ 11 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนอุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	288.00	1.77	509.76	1.3642	2.41	695.41
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.00	440.16	2,200.80	1.3642	600.47	3,002.33
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (พร้อมขยายทางเลียว 2 ตร.ม.)	ตร.ม.	290.00	413.88	120,025.20	1.3642	564.62	163,738.38
4	รอยต่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	123.99	991.92	1.3642	169.15	1,353.18
5	รอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	68.00	104.21	7,086.28	1.3642	142.16	9,667.10
6	ป้ายโครงการ (1 ป้าย รวมอยู่ Facto F)	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					130,813.96		รวม	178,456.40
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบทกบาทสี่สิบสองค่า-)								178,456.40

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 130,813.96
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ประธานกรรมการ

(นางภัทรานี ศรีภาค)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 กรรมการ
 (นายชिरพงษ์ บุญฉวย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นายเศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม)
 นายช่างโยธา